


RZUT BOISKA DO SIATKÓWKI: SKALA 1:100




UWAGI:

1. Tuleja stalowa okrągła o wymiarach 8,8 cm, gr. ścianki 3 mm, cynkowana. Tuleja przeznaczona do montażu słupków stalowych do siatkówki, umożliwia ich łatwy montaż i demontaż na boisku. Tuleja w komplecie z dekle, który służy do zakrycia otworu po wyjęciu słupków.
2. Słupki wykonane z profili stalowych Ø 76mm. Bezspoinowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintonu. Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki.
3. Siatka do siatkówki biała, 1 szt., grubość splotu 3 mm. Wykonana z polipropylenu. Siatka posiada obszyte boki, co dodatkowo wzmacnia jej wytrzymałość. W zestawie antenki. Wymiary siatki 9,5x1,0 m.

KONSTRUKCJA PŁYTY BOISKA:  
STOPA FUNDAMENTOWA  
SZTUK: 2

PRZEKRÓJ:  
SKALA 1:20



UWAGI:

1. Poziom 0,00 ustalono lokalnie dla góry obrzeża z warstwą trawy syntetycznej.
2. Nawierzchnia boiska: trawa syntetyczna NottsSward zasypana piaskiem kwarcowym.
3. Nachylenie boiska nie może przekraczać 1%.

AUTOR:			
TEMAT:	Przebudowa kompleksu sportowego.		skala:
RYSUNEK:	Boisko do siatkówki.		1:100 1:20
ADRES OBIEKTU:	Wschora, działki nr ew. 308/1; 308/8; 320/2; 320/10; 336/1; 336/3; 336/4; 337/2; 337/5; 337/6; 338/1; 338/3; 338/4; 339/2; 340; 341/2; 342/2; 343/5; 345/5 obręb ewidencyjny Wschowa.		rys. nr:
INWESTOR:	Urząd Miasta i Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67 - 400 Wschowa.		2
PROJEKTANT:			
ASYSTENT PROJEKTANTA:			
SPRAWDZAJĄCY:			
SPRAWDZAJĄCY:			
STANOWISKO	NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
			data: 11.2016
			nr str.