


RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO: SKALA 1:100

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej (B15)
z oporem na ławie fundamentowej



Rzut boiska

UWAGI:

- Nawierzchnia boiska: trawa syntetyczna NottsSward zasypana piaskiem kwarcowym w kolorze olive green.
- Nachylenie boiska nie większe niż 1%.
- Mocowanie słuków do siatkówki:
 - tuleja stalowa okrągła o wymiarach 8,8 cm, gr. ścianki 3 mm, cynkowana. Tuleja przeznaczona do montażu słupków stalowych do siatkówki, umożliwia ich łatwy montaż i demontaż na boisku. Tuleja w komplecie z dekle, który służy do zakrycia otworu po wyjęciu słupków.
 - tuleje montowane w funadmentach 60x60x60 cm,
 - słupki wykonane z profili stalowych Ø 76mm.Bezspoinowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintonu. Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki.
 - siatka do siatkówki biała, 1 szt., grubość splotu 3 mm. Wykonana z polipropylenu. Siatka posiada obszyte boki, co dodatkowo wzmacnia jej wytrzymałość. W zestawie antenki. Wymiary siatki 9,5x1,0 m.
- Bramki do piłki ręcznej:
 - stosować bramki typowe do piłki ręcznej,
 - słupki bramek mocowane w gniazdach Ø 80 mm,
 - gniazda osadzone w fundamentach 25x25x50 cm.
- Kosze do koszykówki istniejące:
 - słup i mocowanie w fundamencie pozostaje bez zmian na istniejącym słupie należy zamontować nową tablicę z obręczą.

AUTOR:				
TEMAT:	Przebudowa kompleksu sportowego.		skala:	
RYSUNEK:	Rzut boiska wielofunkcyjnego.		1:100	
ADRES OBIEKTU:	Wschora, działki nr ew. 308/1; 308/8; 320/2; 320/10; 336/1; 336/3; 336/4; 337/2; 337/5; 337/6; 338/1; 338/3; 338/4; 339/2; 340; 341/2; 342/2; 343/5; 345/5 obręb ewidencyjny Wschora.		rys. nr:	
INWESTOR:	Urząd Miasta i Gmina Wschora, ul. Rynek 1, 67 - 400 Wschora.		1	
PROJEKTANT:				
ASYSTENT PROJEKTANTA:				
SPRAWDZAJĄCY:				
SPRAWDZAJĄCY:				
STANOWISKO	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	data: 11.2016 nr str.